

# Aemtlerstrasse / Albisriederstrasse, Zürich



## Objektangaben

**Auftraggeber:** Tiefbauamt der Stadt Zürich  
Entsorgung & Recycling Zürich  
Wasserversorgung Zürich  
Elektrizitätswerk Zürich  
Energie 360°  
Verkehrsbetriebe Zürich

**Referenzpersonen:** Jimena Somoza  
Oberbauleiterin Tiefbauamt Stadt Zürich  
Tel. 044 412 22 60

**Ausführung:** 2021 - 2022

**Leistungen WKP:** - Ausführungsprojekt  
- Submission  
- Bauleitung

**Schlüsselpersonen:** - Projektleitung: Daniel Maurer, Stv. Katharina Villa  
- Bauleitung: Katharina Villa, Stv. Daniel Maurer

### Objektbeschreibung

Verbreiterung Fahrbahn für Radstreifen  
Erneuerung Beläge und Randabschlüsse  
Erstellen von Gehwegüberfahrten  
Ausbau Trolleybushaltestelle mit behindertengerechter Haltekante +22cm  
Sanierung von GAL Anschlüssen  
Neubau Quellwasserleitung, Pressbohrung zur Querung Albisriederstr.  
Neubau Rohrböcke und Hausanschlüsse ewz  
Relining, resp. Ersatz Gasleitung Albisriederstrasse, inkl. Pressbohrung zur Querung der Albisriederstrasse

Folgende Arbeiten wurden ausgeführt:

- Ersatz Wasserleitung: ca. 260m
- Neubau Quellwasserleitung: ca. 325m
- Relining, resp. Neubau der Gasleitung: ca. 200m
- Neubau Kabelrohrlöcke ewz, inkl. Hausanschlüsse
- Einbau bituminöser Beläge: ca. 4'300m<sup>2</sup>

Spezielle Projektanforderungen:

- Arbeiten unter Verkehr, insbesondere musste der Trolleybus immer verkehren können
- Pressbohrung unter Tramgleis Albisriederstrasse, enge Platzverhältnisse für Start und Zielgrube
- Gruben und Gräben für Erneuerung der Gasleitung in der Albisriederstrasse konnten teilweise nur in Nacharbeit während der Betriebspause BZ erstellt werden
- Projekterweiterungen ewz wurden kurzfristig in den Bauablauf integriert

Bauzeit: 11 Monate

Gesamtkosten des Projekts: ca. 2.2 Mio. Fr.

Bausumme: ca. 0.95 Mio. Fr.

