

Universitätsspital Zürich – Technikzentrale (TZ-SUED) und Modulbau (SUED 2) im Park

Leistungen der WKP Bauingenieure AG

Sämtliche Bauingenieurdienstleistungen (Vorprojekt, Bauprojekt, Submission, Ausführungsprojekt und Ausführung) im Zusammenhang mit dem „Neubau Technikzentrale (TZ-SUED) und dem Modulbau (SUED 2) im Park.“

Haupt-Arbeitsgattungen:

- Aushub inkl. Felsabbau in enorm erschütterungsempfindlichem Gebiet
- Baugrubensicherungen - Verankerte Rühlwände und Unterfangungen
- Wasserhaltung
- Tiefenfundationen – Bohrpfehlwände
- Tunnelbau – Maschinenunterstützer Vortrieb im Fels
- Baumeisterarbeiten – Massivbau (3 Geschosse unter Terrain und 5 Geschosse über Terrain)
- Stahlbau – Obere Geschosse in Stahl-Beton-Verbundbau

Eckdaten

| | TZ-SUED | SUED 2 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Vorprojekt | 2012 - 2013 | 2012 - 2013 |
| Bauprojekt | 2013 - 2014 | 2014 - 2015 |
| Submission | 2014 | 2015 |
| Ausführungsplanung | 2014 - 2015 | 2015 - 2016 |
| Ausführung | 2015 - 2016 | 2016 - 2017 |

Kosten

| | |
|------------------------------|------------------|
| Gesamtbaukosten | CHF ca. 110 Mio. |
| honorarberechtigte Baukosten | CHF ca. 15 Mio. |

Bauherr

Gesundheitsdirektion Kanton Zürich
Stampfenbachstrasse 30; 8030 Zürich

Bauherrenvertretung

Hochbauamt Kanton Zürich
Stampfenbachstrasse 110; 8006 Zürich
Herr Christoph Keller, T: +41 43 259 29 63

Nutzer

Universitätsspital Zürich
Rämistrasse 100; 8091 Zürich

Architekt

Hemmi Fayet Architekten AG
Badenerstrasse 434; 8004 Zürich
Herr Stephan Zihlmann, T: +41 44 344 56 18



Baugrubensicherungen: Verankerte Rühlwand gegen OST und SUED 1 (links und oben), Verankerte Unterfangungen bei MR-Zentrum (rechts)



Gesamtansicht Modulbau (SUED 2) im Park